

Odpowiedzi na Pytania oferenta z dnia 07.05.2025 r.

1. W projekcie napisane jest, że baterie kondensatorów należy dobrać po 3 miesiącach eksploatacji, po całkowitym rozruchu hali, natomiast w tabeli kosztorysowej jest pozycja z baterią, czy mam pominąć to w ofercie?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w ofercie.

2. W tabeli kosztorysowej jest pozycja „instalacja BMS” natomiast w projekcie nie ma o tym informacji.

Odpowiedź:

Budynek nie jest wyposażony w instalacje BMS.

3. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie elektrycznym jest tylko doprowadzenie zasilania do ładowarek samochodów elektrycznych bez ich zakupu.

Odpowiedź:

Tak potwierdzamy, że w zakresie oferty jest tylko doprowadzenie zasilania do ładowarek samochodów elektrycznych bez ich zakupu.

4. Prosimy o sprecyzowanie materiałów wykończeniowego powierzchni posadzki jak i ścian materiałem płytkami gresowymi z podaniem producenta. Opcjonalnie prosimy o podanie do jakiej kwoty należy przyjąć wartość płytek do oferty w cenie zakupu netto uwzględnienie start np. na poziomie 10 – 15 procent doliczone do wartości materiału. Na etapie realizacji Zamawiający będzie mógł jeszcze ostatecznie akceptować próbki materiałów. Dokonać ostatecznego rozliczenia kosztów lub wyliczyć ewentualną dopłatę dla Wykonawcy.

Odpowiedź:

Płytki gresowe uniwersalne ściennie-posadzkowe, z przeznaczeniem dla obiektów inwestycyjnych w technologii gresu nieszkliwionego (UGL), barwione w masie, podwójny zasyp, powierzchnia matowa, ścieralność wgłębna <110 mm 3, antypoślizgowość R10B, rektyfikowane, 59,8x59x8x0,8cm - odpowiednik barwowy NCS S 3502 - Y, Tubądzin Monolith Industrio GREY.

Fuga epoksydowa Mapei Kerapoxy CQ 3mm, kolor kamienny szary.

W pomieszczeniach WC płytki do wysokości 240cm. w pomieszczeniach socjalnych pas płytek 60 cm nad blatem roboczym.

5. Temat odwodnienia wykopu.

- Czy Zamawiający posiada opera wodno-oprawny.
- Czy Zamawiający uzyskał pozwolenie wodno-prawne.

Jak tak prosimy o przekazanie kopii dokumentów lub przekazanie informacji na jakim etapie je sprostowanie tego tematu.

Odpowiedź:

Informujemy, że inwestor posiada obowiązujące pozwolenie wodnoprawne na zrzut wód opadowych do kanału Ożarowskiego.

W ramach zadania zaprojektowano dwa duże zbiorniki retencyjne. Zrzut wód może się odbywać do zbiorników. Natomiast po zakończeniu prac zarówno istniejące zbiorniki jak i nowe zbiorniki muszą zostać oczyszczone i odmulone w przypadku gdy woda z odwodniania terenów była by do nich kierowana.

6. Temat odwodnienia wykopu.

Zrzut wody w dokumencie GEOTECHNIKA_BRONISZE_DZ_3-11 jest informacja:

Naturalną bazę drenażową wód gruntowych dla analizowanego terenu stanowi Kanał Ożarowski.

Prosimy o informacje czy jest lub planowane przez Zamawiającego jest pozwolenie na zrzut wody do tego kanału.

W tabelach inwestorskich Załącznik_2_kosztorys_ofertowy_v2.xlsx zakładka nr 0 pozycja nr 09.01.05 jest podane Odwodnienie wykopu wraz z wywozem wody z terenu - igłofiltr
- brak zgody na zagospodarowanie poprzez zrzut do okolicznych kanałów, rowów i istniejącej infrastruktury.

Odpowiedź:

W ramach zadania zaprojektowano dwa duże zbiorniki retencyjne. Zrzut wód może się odbywać do zbiorników. Natomiast po zakończeniu prac zarówno istniejące zbiorniki jak i nowe zbiorniki muszą zostać oczyszczone i odmulone w przypadku gdy woda z odwodniania terenów była by do nich kierowana.