

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW Z DNIA 16.05.2025 R.

1. Wózkownia: na rysunkach K-01, K0-2, K0-3, K-04, wysokość stóp fundamentowych wynosi 0,4m, natomiast na rysunkach słupów (K.1.1-K.1.17) stopy mają wysokość 0,5m. Prosimy o informację która wartość jest poprawna.

Odpowiedź:

Wysokość stóp fundamentowych w wózkowni 0,4m.

2. Wózkownia : Prosimy o potwierdzenie ilości wykonania oznakowania poziomego - wyznaczenie miejsc postojowych dla wózków- w ilości 68,95 m2 (ilość podana w tabeli). Na rysunku A.1.1 " Rzut Parteru-Wózkownia "- oznaczono 96 miejsc postojowych o łącznej powierzchni 588 m2

Odpowiedź:

Informujemy, że nadrzędne jest oznakowanie przedstawione na rzucie parteru budynku wózkowni.

3. Ekohala: na rzucie fundamentów (rys. K-0) ławy fundamentowe : Ł-1, Ł.1.1, Ł.1.2 Ł.1.3 mają szerokość 0,8m, natomiast na rysunku K-0.20 mają szerokość 0,6m. Prosimy o informację które wartości są poprawne.

Odpowiedź:

Szerokość ław fundamentowych poprawny jest na rys. K-0.20 ławy fundamentowe. Szerokość 0,6m.

4. W związku z koniecznością przeanalizowania uzupełnionej dokumentacji zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 6 SIWZ oferty należy złożyć do 23.05.2025 r. do godz. 15.00.